

Werkplekinstructie: Unit 1 Absorptie			Starten/ In bedrijf name	
WI-1.3.7		Werkzaamheden		
	Print Datum 03.08.2023	Unit 1	Versie: 21.06.2023	Pagina 1 van 2
Frequent: Nee			Veiligheidskritisch: Nee	

1.3.7 In bedrijf nemen niveau regeling op C 101

Doel:

Veiligheid:

- Gebruik de voorgeschreven PBM

Voorgaande instructies zijn uitgevoerd:

- .WI 9.1.1 in bedrijf nemen Utilities.
- WI 1.3.1 starten pomp P 101

Uitgangssituatie:

Handelingen:	Functie	Paraaf
1. Open afsluiter HV 141	BO	
2. Open afsluiter HV 142	BO	
3. Open afsluiter HV 146	BO	
4. Open afsluiter HV 147	BO	
5. Open afsluiter HV 148	BO	
6. Neem regelaar LIC 101 op handbediening (MAN).	MK	
7. Regel het uitgangsignaal (MV) van de regelaar rustig omhoog, totdat de gewenste Niveau (zie PV) bereikt is. Overleg met docent over de gewenste waarde.	MK	
8. Schakel de regelaar LIC 101 op automatisch (AUT), wanneer het gewenste niveau (PV) bereikt is.	MK	

Eindsituatie:

Niveau in C101 in bedrijf.

Werkplekinstructie: Unit 1 Absorptie				Starten/ In bedrijf name	
WI-1.3.7		Werkzaamheden			
	Print Datum 03.08.2023	Unit 1	Versie: 21.06.2023	Pagina 2 van 2	
Frequent: Nee			Veiligheidskritisch: Nee		

Verbeterpunten t.a.v. de inhoud van de werkinstructie	Student	
Bijzonderheden bij de uitvoering van de werkinstructie	Student	
Paraaf Docent:		